

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบ ปร.1 ปร.1(ก) ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการงานก่อสร้าง		
	งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา	110,219.25	
	งานหรือกลุ่มงาน.....	-	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	69,550.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี).....	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	179,769.25	
	ราคากลาง	179,769.00	
	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)		




(นายธีรชัย พวงศร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพรพิพย์ ทองจิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

หน้า 1 จาก 1

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

แบบ ป.ร.1 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอกาบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 16 - 2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบ ป.ร.1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา	84,310.60	1.3073	110,219.25	
2	งานหรือกลุ่มงาน.....	-	-	-	
3	งานหรือกลุ่มงาน.....	-	-	-	
4	งานหรือกลุ่มงาน.....	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.00 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0.00 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				110,219.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1.00 ตร.ม. เฉลี่ย - บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 110,219.25 บาทต่อ 1 หน่วย

(นายธีรชัย พวงศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ขยายเขตรบบจ่ายน้ำประปา
-------------------------	------------------------

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 16 - 2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุด-กลบดิน และเดินท่อระบบประปา								
	- ขุดดิน-กลบดิน	137.28	ลบ.ม.	-	-	112.00	15,375.36	15,375.36	
	- เดินท่อระบบประปาพีวีซี ขนาด ๑ 3" (บานหัว) ชั้น 8.5	360.00	เมตร	95.73	34,464.24	14.36	5,169.64	39,633.88	
	- เดินท่อระบบประปาพีวีซี ขนาด ๑ 2" (บานหัว) ชั้น 8.5	-	เมตร	45.09	-	6.76	-	-	
	- เดินท่อระบบประปาพีวีซี ขนาด ๑ 1 1/2" (บานหัว) ชั้น 8.5	760.00	เมตร	28.58	21,722.32	4.29	3,258.35	24,980.67	
	- เดินท่อระบบประปาพีวีซี ขนาด ๑ 1" (บานหัว) ชั้น 8.5	24.00	เมตร	17.76	426.14	2.66	63.92	490.07	
	- อุปกรณ์ประปา, ข้องอ, ข้อโค้ง, สามทางแยก, และอื่นๆ	1.00	รายการ	2,830.64	2,830.64	-	-	2,830.64	
	- บ่อครอบ, ฝาปิด ๑ 0.80 ม.	2.00	ชุด	400.00	800.00	-	-	800.00	
	- หลักแนวเขตท่อประปา	1.00	หลัก	200.00	200.00	-	-	200.00	
รวม				60,443.34		23,867.27		84,310.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการ ปริมาณ และราคารวม

84,310.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบ ปร.2 (ก)

แบบเลขที่ 16 - 2569

หน่วย : บาท

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตรบบจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 16 - 2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถังกรองสนิมเหล็ก แบบกรองเร็ว ๑ 1.15 ม. สูง 1.20 ม.ความสามารถในการกรองไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. วาล์ว ๑ 3" พร้อมฐานรอง ค.ส.ล.	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	รวมขนส่ง+ติดตั้ง
รวม				65,000.00		-		65,000.00	